

Roteiro de Homologação



HUAWEI

Huawei Technologies Co., Ltd.

Carlos Santos

Sumário

1	Resumo Executivo	2
2	Contexto	3
3	Objetivos e Metas	4
4	Visão da Solução	5
4.1	Arquitetura da Aplicação	5
4.2	Componentes da Solução	5
5	Escopo	7
6	Premissas e Preparação	8
7	Metodologia	9
7.1	Classificação de Resultados	9
7.2	Evidências a Serem Coletadas	9
7.3	Critérios para Conclusão	9
8	Atividades Planejadas	11
9	Cronograma	12
10	Matriz de Responsabilidades	13
11	Resultados Esperados	14
12	Resultados Obtidos	15
13	Comentários e Observações	17
14	Conclusão	18
15	Assinaturas	19

Informação

Este documento utiliza o template poc. Demonstra todas as 15 seções e todos os ambientes específicos do POC (stakeholders, bloco de objetivo, badges de resultado, atividades, checklist de evidências, registro de encerramento, assinaturas).

1

Resumo Executivo

Este documento define o escopo, os objetivos e o plano de execução para a homologação técnica de serviços de nuvem Huawei Cloud. A homologação deverá demonstrar o funcionamento integrado dos serviços ECS, OBS, VPC, IAM e CCE, cobrindo provisionamento, conectividade, segurança e observabilidade.

Os contatos envolvidos na homologação:

Cliente			
Carlos Santos	carlos.santos@exemplo.com	(555) 111-2222	Responsável Técnico
Ana Lima	ana.lima@exemplo.com	(555) 222-3333	Gerente de Projeto
Huawei Cloud			
Pedro Oliveira	pedro.oliveira@huawei.com	(555) 333-4444	Arquiteto de Soluções Cloud
Mariana Costa	mariana.costa@huawei.com	(555) 444-5555	Gerente de Contas Técnico

2

Contexto

A organização atualmente utiliza infraestrutura on-premises para suas cargas de trabalho de computação e armazenamento. A infraestrutura está próxima do fim do ciclo de vida e a organização selecionou Huawei Cloud como plataforma de destino.

A homologação técnica é necessária para validar que os serviços de nuvem atendem aos requisitos de desempenho, disponibilidade e segurança antes da migração completa das cargas de trabalho.

3

Objetivos e Metas

Validar, em ambiente representativo, as principais capacidades dos serviços Huawei Cloud (ECS, OBS, VPC, IAM, CCE), com foco em execução prática e evidências observáveis.

Objetivos específicos:

- Provisionar instâncias ECS e validar configurações de computação.
- Criar buckets no OBS e validar armazenamento e acesso a objetos.
- Configurar VPC com sub-redes e security groups.
- Validar políticas de IAM e controle de acesso granular.
- Implantar um cluster CCE e validar orquestração de contêineres.
- Demonstrar monitoramento com Cloud Eye Service (CES).

4

Visão da Solução

4.1 Arquitetura da Aplicação

A carga de trabalho de validação consiste em:

- **Camada de computação:** Instâncias ECS para aplicação web e processamento batch.
- **Camada de armazenamento:** Buckets OBS para arquivos estáticos e backups.
- **Camada de rede:** VPC com sub-redes públicas e privadas, security groups com regras de menor privilégio.
- **Camada de orquestração:** Cluster CCE para contêineres de aplicação com auto-scaling.



4.2 Componentes da Solução

Componente	Serviço	Propósito
Computação	ECS (Elastic Cloud Server)	Instâncias para aplicação web e batch
Armazenamento	OBS (Object Storage Service)	Arquivos estáticos e backups
Rede	VPC (Virtual Private Cloud)	Isolamento de rede e sub-redes
Segurança	IAM (Identity and Access Management)	Gestão de identidade e acesso
Orquestração	CCE (Cloud Container Engine)	Cluster de contêineres com auto-scaling
Monitoramento	CES (Cloud Eye Service)	Métricas, alarmes e dashboards
Registro de Contêineres	SWR (Software Repository for Containers)	Armazenamento e gestão de imagens
Balanceamento	ELB (Elastic Load Balance)	Distribuição de tráfego entre nós

Larguras de coluna podem ser definidas com o atributo `col's` (pesos numéricos, proporcionais à largura da tabela):



Roteiro de Homologação

Serviço	Região	Zona
OBS	sa-brazil-1	1
DWS	sa-brazil-1	2

5

Escopo

Domínio	O Que Deve Ser Observado
Computação	Criação de instâncias ECS, configuração de flavor, discos e imagens
Armazenamento	Criação de buckets OBS, upload/download, políticas de ciclo de vida
Rede	Configuração de VPC, sub-redes, route tables, security groups
Segurança	Políticas de IAM, roles, usuários e grupos, criptografia
Orquestração	Criação de cluster CCE, node pools, deploy de contêineres, auto-scaling
Monitoramento	Dashboards do CES, regras de alarme, notificações

Fora do escopo:

- Migração de dados do ambiente on-premises (fase separada).
- Configuração de disaster recovery entre regiões (PoC futuro).
- Refatoração de código da aplicação.

6

Premissas e Preparação

- A organização possui conta ativa na Huawei Cloud com cotas suficientes para ECS, OBS e CCE.
- O ambiente de rede entre a organização e Huawei Cloud está estabelecido via VPN.
- Imagens de contêiner estão disponíveis no SWR (Software Repository for Containers).
- Conjunto de dados representativo foi preparado e sanitizado.
- A equipe da Huawei Cloud possui acesso ao console e API endpoints da região de destino.

7.1 Classificação de Resultados

Cada atividade será classificada conforme a escala abaixo:

Resultado	Interpretação
Atende	Funcionalidade executada e evidenciada sem limitação relevante.
Atende com ressalvas	Funcionalidade executada com sucesso, mas com restrições, dependências ou configuração adicional.
Não atende	Funcionalidade não comprovada ou incompatível com o comportamento exigido.
Não testado	Funcionalidade não executada — a execução permanece pendente. Deve haver justificativa e plano posterior.

7.2 Evidências a Serem Coletadas

```
# Listar servidores ECS na região de homologação  
hcloud ECS servers list --region sa-brazil-1
```

- Diagrama da arquitetura efetivamente homologada, com versões e componentes.
- Capturas de tela das configurações e execuções relevantes.
- Logs de provisionamento, deploy e operação dos serviços.
- Resultados de consultas e amostras de dados antes/depois de transformações.
- Exportações de políticas de IAM e regras de security groups.
- Dashboards de monitoramento e configurações de alarme.
- Registro de falhas controladas e ações de recuperação.

7.3 Critérios para Conclusão

A homologação será considerada concluída quando:

- Todos os testes classificados como críticos estiverem marcados como Atende ou Atende com ressalvas sem risco material.

- O fluxo ponta a ponta puder ser reproduzido no ambiente testado.
- As evidências forem suficientes para permitir auditoria posterior do resultado.
- Eventuais ressalvas tiverem impacto, responsável e plano de tratamento registrados.

Informação

Declaração verbal ou apresentação comercial não deve, isoladamente, ser considerada comprovação. A funcionalidade deve ser executada pela equipe no ambiente de homologação e seu resultado registrado.

8

Atividades Planejadas

Importante

Certifique-se de que todos os security groups estejam configurados antes de implantar recursos para evitar acesso não autorizado.

Dica

Utilize tags para organizar recursos por ambiente (dev, staging, produção) para facilitar a gestão.

- i. Provisionar VPC, sub-redes e security groups na Huawei Cloud.
- ii. Criar instâncias ECS e validar configurações de computação.
- iii. Criar buckets no OBS e configurar políticas de ciclo de vida.
- iv. Criar instância RDS for MySQL com configuração primary/standby.
- v. Configurar políticas de IAM, usuários, grupos e roles.
- vi. Configurar ELB para distribuir tráfego entre os nós.
- vii. Criar cluster CCE e configurar node pools.
- viii. Implantar contêineres de aplicação no CCE a partir do SWR.
- ix. Configurar dashboards e alarmes no CES.
- x. Executar testes de conectividade e validação ponta a ponta.
- xi. Testar failover e recuperação de instâncias.
- xii. Coletar e organizar todas as evidências.

Dia	Horário	Atividade	Responsável
Dia 1	09:00-12:00	Provisionamento de infraestrutura	Huawei Cloud
Dia 1	14:00-17:00	Configuração de OBS e IAM	Huawei Cloud
Dia 2	09:00-12:00	Deploy no CCE e testes	Huawei Cloud + Cliente
Dia 2	14:00-17:00	Testes de failover e monitoramento	Huawei Cloud + Cliente
Dia 3	09:00-12:00	Coleta de evidências e revisão	Ambos
Dia 3	14:00-17:00	Conclusão e encerramento	Ambos

10

Matriz de Responsabilidades

Parte	Responsabilidades
Cliente	Fornecer dados de teste, validar comportamento da aplicação, revisar resultados.
Huawei Cloud	Provisionar infraestrutura, configurar serviços, prestar suporte técnico, entregar evidências.
Compartilhado	Revisar evidências, classificar resultados, preparar conclusão, assinar encerramento.

11

Resultados Esperados

Produto	Conteúdo Mínimo
Matriz de homologação	Resultado e evidência de cada teste, com ressalvas e responsável.
Relatório de achados	Limitações, gaps, dependências, riscos e pontos a esclarecer.
Pacote de evidências	Capturas, logs, relatórios, configurações e artefatos.
Fluxo ponta a ponta	Registro do caminho desde provisionamento até operação.
Conclusão executiva	Síntese: homologada, com ressalvas ou não homologada.

12

Resultados Obtidos

- i. **Provisionar VPC, sub-redes e security groups.** VPC criada com três sub-redes (pública, aplicação, dados). Security groups configurados com regras de menor privilégio. Todos os recursos provisionados sem erros. Atende
- ii. **Criar instâncias ECS e validar configurações.** Instâncias ECS criadas com flavor adequado. Discos anexados e imagens configuradas. Validação de conectividade SSH concluída com sucesso. Atende
- iii. **Criar buckets no OBS e configurar políticas de ciclo de vida.** Buckets OBS criados para arquivos estáticos e backups. Política de ciclo de vida configurada para transição para cold storage após 30 dias. Atende
- iv. **Criar instância RDS for MySQL com configuração primary/standby.** Instância RDS criada com configuração primary/standby. Backups automáticos habilitados com retenção de 7 dias. Grupo de parâmetros ajustado para a carga de trabalho. Atende
- v. **Configurar políticas de IAM, usuários, grupos e roles.** Políticas de IAM criadas seguindo princípio de menor privilégio. Grupos e usuários configurados. Roles atribuídas corretamente. Não atende
- vi. **Configurar ELB para distribuir tráfego entre os nós.** ELB configurado com health checks e afinidade de sessão. Grupo de servidores backend inclui nós da camada web. Listener configurado na porta 443 com certificado TLS. Atende
- vii. **Criar cluster CCE e configurar node pools.** Cluster CCE criado com dois node pools. Auto-scaling configurado baseado em utilização de CPU. Health checks funcionando corretamente. Atende
- viii. **Implantar contêineres de aplicação no CCE.** Contêineres implantados a partir do SWR. Rolling update configurado. Aplicação acessível via ELB. Atende
- ix. **Configurar dashboards e alarmes no CES.** Dashboards configurados para CPU, memória, rede e disco. Regras de alarme definidas para limiares críticos. Notificações testadas com sucesso. Atende com ressalvas
- x. **Executar testes de conectividade e validação ponta a ponta.** Testes de conectividade não executados devido a indisponibilidade temporária do ambiente de testes. Reagendado após restauração do ambiente. Não testado

- xi. **Testar failover e recuperação de instâncias.** Failover de instância ECS testado. Recuperação automática concluída em 45 segundos. Sem perda de dados detectada. **Atende**
- xii. **Coletar e organizar todas as evidências.** Evidências coletadas e organizadas no pacote. Algumas capturas de tela precisam ser refeitas em maior resolução. **Atende com ressalvas**

13

Comentários e Observações

- O provisionamento de todos os serviços foi concluído sem erros, demonstrando a maturidade da plataforma.
- O failover de ECS em 45 segundos está dentro do requisito de 60 segundos.
- A validação de monitoramento foi classificada como Atende com ressalvas porque o dashboard de métricas de banco de dados requer um plugin customizado que não estava disponível durante a homologação. Será endereçado no deployment de produção.
- Nenhuma questão de segurança foi identificada. Todas as políticas de IAM seguem menor privilégio e security groups restringem acesso adequadamente.

14

Conclusão

Item	Registro
Resultado preliminar	☐ Homologada ☐ Homologada com ressalvas ☐ Não homologada
Pendências críticas	Nenhuma
Prazo para evidências complementares	2026-10-15
Responsáveis	Pedro Oliveira, Carlos Santos
Observações finais	Homologação bem-sucedida. Plugin de monitoramento a ser endereçado no deployment de produção.

Informação

Os critérios acima são uma proposta operacional para a homologação. A decisão formal deve observar a governança e os instrumentos de contratação aplicáveis.

Assinado por Pedro Oliveira Arquiteto de Soluções Cloud E-mail: pedro.oliveira@huawei.com Huawei Cloud, Av. Nuvem 123, Sala 100	At.te, _____ Carlos Santos Responsável Técnico E-mail: carlos.santos@exemplo.com Exemplo Corp, R. Negócios 456
Assinado por Mariana Costa Gerente de Contas Técnico E-mail: mariana.costa@huawei.com Huawei Cloud, Av. Nuvem 123, Sala 100	At.te, _____ Ana Lima Gerente de Projeto E-mail: ana.lima@exemplo.com Exemplo Corp, R. Negócios 456